

UWAGA:


- WSZYSTKIE DRZWI ORAZ DWA OZNACZONE NA RYSUNKU OKNA DO WYMAGANY PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW Z NATUREY.
- W PRZYPADKU LUKWACJI NAWIEWNIKÓW POD OKNAMI NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWE NAWIEWNIKI W OKNAKACH.
- WSZYSTKIE NIE UŻYWANE ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ.
- ZMONTOWAĆ ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- NAPRAWIAĆ TYNKI WIE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZGODNIE Z OPISEM.
- WSZYSTKIE WYMAGI PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW (ŚCIANY, DRZWI) PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ W NATURE. W PRZYPADKU WYSTĄPIANIA ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

WYDZIĘCIE KLATKI SCHODOWEJ:

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 SZER. 150cm W ŚWIETEL. PRZESZKŁONE. GŁÓWNE SKRZYŻOŁO SZEROKOŚCI 90cm. NAD DRZWIAMI ŚCIANA Z SUCHYCH ZABUDOWY - OBUSTRONNIE PŁYTY GKF 12,5mm NA RUSZCIE STALOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z WĘGNY MINERALNEJ 5cm (REI 60).

DETAL "A" (SKALA 1:10)

W PRZYPADKU GDI IŚNIEJĄCE NADPROŻE W ŚCIANIE NOŚNIEJ WYSTAJE NA MIN. 12 30cm POZA OTWÓR MONTOWANYCH DRZWI NALEŻY ZASTOSOWAĆ NADPROŻE:



W PRZYPADKU POSZCZEGÓLNYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANIE DZIAŁKOWEJ WYKONAĆ NADPROŻE: (ŚROD NADPROŻA 2,10m POWIĘŻY PODŁOGI POSADZKI) WYKONAĆ SZERSZY OTWÓR I WYKONAĆ NADPROŻE O WYMIARACH 12cm SZER X 15cm WYS O ZEROLEWU: - ZEROLEW DOKŁADNIE 3 PRĘTY Ø10 - ZEROLEW DOKŁADNIE 2 PRĘTY Ø10 - SZEROKOŚĆ 45 CM DO 15 CM. PO WYKONANIU ZEROLEWIA POMIAROWAĆ.

Rup House		Paweł Rupniewski		Autorska Pracownia Projektowa		05 - 420 Józefów, ul. Zawiszy Czarnego 31		www.ruphouse.pl	
Obiekt		BUDYNEK J							
Adres		05-420 JÓZEFÓW		UL. NADWIŚLAŃSKA 213					
Nazwa rys.		REMONT		RZUT I PIĘTRA					
Nr zlec.	Stadium	Skala		Nr rys.					
	DT	1:75		51A					
Data		02.2013							
Funkcja		Imię i nazwisko		Podpis					
Projektant		arch. Paweł Rupniewski							
upr. MA046105									