

A

PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKŁADOWA
DESKOWANIE GR 35MM
KONSTRUKCJA DACHU
IZOLACJA TERMICZNA 20CM
STROP GR. 32CM
PRZESTRZEŃ TECH.
SUFIT PODWIESZANY

B

WYKŁADZINA PCV/ DYWANOWA
GŁADŹ WYRÓWNAWCZA Z WARTWĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ
STYROPIAN (TERMOIZOLACJA)
FOLIA PAROIZOLACJA
PODKŁOŻE BETONOWE
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

C

WYKŁADZINA DYWANOWA
GŁADŹ WYRÓWNAWCZA Z WARTWĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ
STYROPIAN (TERMOIZOLACJA)
FOLIA PAROIZOLACJA
PODKŁOŻE BETONOWE
PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO

D

PŁYTKI CERAMICZNE/WYKŁADZINA DYWANOWA
WYLEWKA BETONOWA 6CM
FOLIA
IZOLACJA TERMICZNA 5CM
FOLIA
STROP GR. 20CM
PRZESTRZEŃ TECH.
SUFIT PODWIESZANY

LEGENDA ARCHITEKTURA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

ŚCIANA DZIAŁOWA 150A75 – ściana 150mm, podwójne opłytowanie, wełna mineralna. gr 100mm, min. 30kg/m3

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

STREFA PPOŻ ZL I KLASA "C" — OZNACZENIE STREFY POŻAROWEJ

MIEJSCE DLA OSB NIEPENOSPRAWNZCH

A–A — OZNACZENIE PRZEKROI

0/01
HOL WEJŚCIOWY
POW.
Hs=3,50 – 3,90
WYKŁADZINA PCV

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

" Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastruktur techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku "C" na terenie CNBOP - PIB w Józefowie

Inwestor
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

Stadium
PROJEKT BUDOWLANY ETAP I

Rysunek
PRZEKRÓJ C-C

Skala **1:50**

PAŹDZIERNIK 2013
Nr rys.: **5**

Architektura

mgr inż. arch. Robert Lebioda	nr. uprawnień 704/01/DUW	
mgr inż. arch. Ilona Werle	nr. uprawnień 45/WPOEK/2012	
inż. arch. Mariola Krzanowska		

„Sound & Space" Sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ: UL W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27 sound@space.pl